RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Serviços de execução de estronca com as seguintes características: três mourões medindo 15x15x220cm estroncados nas extremidades da cerca para esticar os arames; dois mortos com no mínimo 1,10m de comprimento (unidade) e enterrados a uma profundidade mínima de 0,90 m; duas retrancas entre os mourões; rédeas na parte superior dos mourões para união dos mesmos. Toda a madeira (palanque e mourões) em eucalipto vermelho tratado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Serviço

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (12)

Grupo: G1

2 - Instalação Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Serviços de execução de porteira com as seguintes características: Largura de 05 m; 07 fios de arame liso de bitola 14 x 16mm, duplo o primeiro e o último fio; espaçamento de 02 m entre tramas esta sendo de madeira de eucalipto vermelho tratada medindo espessura de 6 x 6cm e 1,20 m de comprimento no mínimo; jogo em todos os fios nas duas tramas das extremidades da porteira; fechamento da porteira com auxílio de uma retranca;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: Serviço

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (8)

Grupo: G1

3 - Instalação Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Serviços de execução de cerca de lei, com as seguintes características: toda a madeira de eucalipto tratado, mourões medindo 12x12x200 cm; 07 fios de arame liso de bitola 14 x 16mm com espaçamento de 0,25 m entre fios; altura de 1,35m; Espaçamento de 2 m entre tramas; Espaçamento de 10 m entre mourões; Cerca de rede, ou seja, uma trama junto com o mourão; Atilhar todos os fios de arame, em uma trama, a cada 10 m;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (800)

Grupo: G1

4 - Instalação Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Serviço de confecção, execução e instalação de cerca de tela galvanizada com mourão de concreto reto e esticador. A tela deverá ser de arame Nº 16 galvanizado trançado tipo losangulo 10 cm x 10 cm, altura de 150 cm. Mourão de concreto 12 x 12 x 250 cm. O espaçamento dos mourões de concreto deverá ser de 3 em 3 metros e os mesmos deverão possuir armação de ferro internamente e a fixação com 70 cm enterrado e tendo uma sapata de concreto ao redor de 40 cm (altura) x 10 cm de largura na sua base. Esticadores com mourão de 12 x 12 x 250 cm tipo esticador. A cerca também deverá ter 4 fiadas de arame galvanizado Nº 12 para fixar a tela na altura de 10 cm do chão a primeira e 160 cm a quarta fiada. Colocação de uma fiação de arame enfarpado com bitola de no mínimo 1,6mm e colocado a 20 cm acima da fiação mais elevada da tela. Nas extremidades e a cada 49 metros deverão possuir estronca para fixação com os mesmos materiais e medidas. Com fornecimento de todo o material necessário à sua execução (tela, arame, mourão, cimento e areia) e mão de obra, com limpeza e remoção de entulhos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (2000)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação Cerca / Alambrado / Tela	12	Serviço
2	Instalação Cerca / Alambrado / Tela	8	Serviço
3	Instalação Cerca / Alambrado / Tela	800	Metro
4	Instalação Cerca / Alambrado / Tela	2000	Metro