



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
REITORIA

COMPOSIÇÕES ITEM 13 - REVESTIMENTO

COMPOSIÇÃO 01	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL: AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO				
Código	Discriminação	coef.	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI C-88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,43	h	18,69	8,0367
SINAPI C-88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,158	h	15,42	2,43636
SINAPI C-88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO	0,01	m³	384,6	3,846
				TOTAL/m²	14,32